

# Steckbrief für Entsorgungsanlage: Oberlinxweiler



|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entsorgungsanlage:</b>           | 66606 St. Wendel/Oberlinxweiler; Am Spiemont, Tel.06851/2572                                                   |
| <b>Ansprechpartner:</b>             | Herr Weigel                                                                                                    |
| <b>Bezeichnung:</b>                 | Rekultivierung                                                                                                 |
| <b>Entsorgernummer:</b>             | K46E35960(V)                                                                                                   |
| <b>Behörde:</b>                     | Landesumweltamt Saarbrücken (LUA)                                                                              |
| <b>Genehmigter Sachverhalt:</b>     | <b><u>Z0/Z0*</u> nach LAGA Boden 2004</b>                                                                      |
| <b>EFB Zertifikat:</b>              | ZZLT005000645008 / 9.01.0062.1-12.2 bis 06.05.2026                                                             |
| <b>Abfallschlüssel (AVV):</b>       | 170504 Boden und Steine                                                                                        |
| <b>Verantwortliche Erklärung:</b>   | VE ist nicht erforderlich, Unbedenklichkeitserklärung erforderlich                                             |
| <b>Mindestuntersuchungsumfang:</b>  | ggf. 1 Mischprobe pro 1000 t                                                                                   |
| <b>Probennahmeprotokoll:</b>        | erforderlich gemäß PN98                                                                                        |
| <b>Bodengutachten:</b>              | erforderlich                                                                                                   |
| <b>Besonderer Annahmegrenzwert:</b> | <b><u>immer</u> TOC</b>                                                                                        |
| <b>Mengenüberwachung:</b>           | erforderlich – Hinterlegung der Menge pro Baustelle im Kontrakt, ggf. Kontrakt pro Charge bei Großbaumaßnahmen |

**Prüfbericht mit Freigabe erforderlich!**

# Steckbrief für Entsorgungsanlage: RC-Oberlinxweiler



|                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entsorgungsanlage:</b>           | 66606 St. Wendel/Oberlinxweiler; Am Spiemont, Tel. 06851/2572                                                                                |
| <b>Ansprechpartner:</b>             | Herr Weigel                                                                                                                                  |
| <b>Bezeichnung:</b>                 | Bauschuttzubereitung                                                                                                                         |
| <b>Entsorgernummer:</b>             | K46S125559(RC)                                                                                                                               |
| <b>Behörde:</b>                     | Landesumweltamt Saarbrücken (LUA)                                                                                                            |
| <b>Genehmigter Sachverhalt:</b>     | <b><u>RC 0/45</u> nach ErsatzbaustoffV</b>                                                                                                   |
| <b>EFB Zertifikat:</b>              | ZZLT005000645008 / 9.01.0062.1-12.1 bis 06.05.2026                                                                                           |
| <b>Abfallschlüssel (AVV, ngA):</b>  | 170101 Beton, 170102 Ziegel, 170103 Fliesen und Keramik,<br>170107 Gemisch aus Beton, Ziegeln, Fliesen u. Keramik,<br>170302 Bitumengemische |
| <b>Verantwortliche Erklärung:</b>   | VE ist nicht erforderlich; Unbedenklichkeitserklärung erforderlich                                                                           |
| <b>Mindestuntersuchungsumfang:</b>  | ggf. 1 Mischprobe pro 1000 t                                                                                                                 |
| <b>Probennahmeprotokoll:</b>        | erforderlich                                                                                                                                 |
| <b>Bodengutachten:</b>              | erforderlich                                                                                                                                 |
| <b>Besonderer Annahmegrenzwert:</b> | <u>immer</u> <b>TOC</b>                                                                                                                      |
| <b>Mengenüberwachung:</b>           | erforderlich – Hinterlegung der Menge pro Baustelle im Kontrakt,<br>ggf. Kontrakt pro Charge bei Großbaumaßnahmen                            |

**Prüfbericht mit Freigabe erforderlich!**